



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โทร ๐ ๗๔๗๕ ๒๕๐๙

ที่ สด ๗๓๓๐๕/-

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๕๔๘ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอเพื่อพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแนบท้ายบันทึกข้อความ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสันติ ทองศิริ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง

(ปิยะนุช คงแดง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ

/- ความเห็นของ...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

.....

.....

(ลงชื่อ)




(นางรียานา เตะปุย)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

.....

.....



(ลงชื่อ)



(นายรัฐพงศ์ วรวรรณสงคราม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบ ปร.1 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ค่างานต้นทุน โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ	221,340.58	
	งานหรือกลุ่มงาน อาคาร		
	งานหรือกลุ่มงาน		
2.	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ.....		
3.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	221,340.58	
	ราคากลาง (-เงินสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบแปดสตางค์-)		

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปิยะนุช คงแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วารีคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการงานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	งานหรือกลุ่มงาน อาคาร	169,311.23	1.3073	221,340.58	
2.	งานหรือกลุ่มงาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				221,340.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม.....บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปิยะนุช คงแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วารีคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการงานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานฐานราก								
	วางผัง+ปรับพื้นที่	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานขุดดินถมกลับ	3.90	ลบ.ม.			121.00	471.90	471.90	
	งานดินถม	14.40	ลบ.ม.	120.00	1,728.00	121.00	1,742.40	3,470.40	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.26	ลบ.ม.	900.00	234.00			234.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.26	ลบ.ม.	2,110.00	548.60	427.00	111.02	659.62	
2	งานโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ค2)	2.90	ลบ.ม.	2,324.77	6,741.83	533.00	1,545.70	8,287.53	
	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 6 (SR)	39.96	กก.	27.32	1,091.71			1,091.71	
	เหล็ก RB 9 (SR)	94.81	กก.	25.89	2,454.63			2,454.63	
	ค่าแรงเหล็ก	134.77	กก.			4.90	660.37	660.37	
	ลวดผูกเหล็ก	4.04	กก.	46.73	188.79			188.79	
	ไม้แบบ+ไม้โครง+ตะปู	30.00	ตร.ม.	328.00	9,840.00	163.00	4,890.00	14,730.00	
	เสาสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	8.00	ต้น	1,370.00	10,960.00			10,960.00	
3	งานพื้น							-	
	ทรายหยาบรองพื้น	2.40	ลบ.ม.	900.00	2,160.00	121.00	290.40	2,450.40	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	80.00	ตร.ม.	25.70	2,056.00	6.00	480.00	2,536.00	
	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	4.98	ลบ.ม.	2,324.77	11,577.35	533.00	2,654.34	14,231.69	
4	งานผนัง							-	
	ผนังก่ออิฐบล็อกจากแผ่น	35.65	ตร.ม.	144.00	5,133.60	93.00	3,315.45	8,449.05	
	ดาข่ายถัก ขนาดดาข่ายห่าง 2 นิ้ว	65.43	ตร.ม.	99.85	6,533.19			6,533.19	
	ทับหลัง ค.ส.ล./เสาเอ็น	35.45	ม.	144.00	5,104.80	51.00	1,807.95	6,912.75	
	ปูนฉาบผนัง	71.30	ตร.ม.	106.00	7,557.80	96.00	6,844.80	14,402.60	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1" หนา 1.80 มม.	22.00	ท่อน	266.70	5,867.40			5,867.40	
	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	147.40	กก.			12.00	1,768.80	1,768.80	
5	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	ป.1 (ประตูเหล็กพร้อมวงกบ อุปกรณ์ครบชุด)	3.00	ชุด	3,990.00	11,970.00			11,970.00	
6	งานหลังคา+ส่วนประกอบหลังคา								
	งานแผ่น Metal Sheet บลูสโกล หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (เลือกสีภายหลัง)	86.80	ตร.ม.	265.00	23,002.00	72.00	6,249.60	29,251.60	
	สกรู 1" ยึดแผ่น Metal Sheet (100 ตัว/กล่อง)	1.00	กล่อง	157.50	157.50			157.50	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1" หนา 1.80 มม. (6 ม.)	19.00	ท่อน	266.70	5,067.30			5,067.30	
	เหล็กแป๊บกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x4" หนา 2.00 มม. (6 ม.)	14.00	ท่อน	851.00	11,914.00			11,914.00	
	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	257.50	กก.			12.00	3,090.00	3,090.00	
	รวม				131,888.50		37,422.73	169,311.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม.....บาท ต่อ 1 หน่วย