

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จากโครงการปรับปรุง (โรงจอดรถ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุง (โรงจอดรถ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตำบลพัฒนา	อำเภอ	มะนัง	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่						

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 125,937.73 บาท	125,937.73	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,387,164.48 บาท	1,387,164.48	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	240,000.00	

สันติ ทองศิริ

08 กันยายน 2569 09:48:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุง (โรงจอดรถ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างโครงการปรับปรุง (โรงจอดรถ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยที่คัดเลือก / โครงการปรับปรุง (โรงจอดรถ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัด สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
3	1.1.1 งานรื้อถอนวัสดุเหลือใช้จากอาคารเดิมหรือลักษณะใกล้เคียง	528.000	บาท/ตร.ม.			21.00	11,088.00	11,088.00	
4	1.1.2 งานรื้อถอนกับเสา/รางระบายน้ำ (งานรื้อถอนวัสดุแผ่นเรียบ)	102.560	บาท/ตร.ม.			26.00	2,666.56	2,666.56	
5	1.1.3 งานรื้อถอนคานคอดินพร้อมเสาไฟฟ้า	23.000	ชุด			31.00	713.00	713.00	
6	1.1.4 งานรื้อสกัดพื้นรื้อถอนพื้น คลส. วางบนดิน)	6.400	บาท/ตร.ม.			99.00	633.60	633.60	
7	1.1.5 ชุดดิน ถมดิน	2.640	บาท/ลบ.ม.			121.00	319.44	411.84	
8	1.1.6 พรายหยาบ	0.130	บาท/ลบ.ม.			121.00	15.73	132.73	
9	1.1.7 คอนกรีตหนา 1: 3: 5	0.130	ลบ.ม.			427.00	55.51	313.67	
10	1.1.8 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.720	ลบ.ม.			421.00	1,145.12	6,443.19	
11	1.1.9 ไม้แบบ	46.680	ตร.ม.			163.00	7,608.84	24,665.24	
12	1.1.10 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	71.660	กก.			4.90	351.13	2,206.90	
13	1.1.11 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	149.100	กก.			4.90	730.59	4,396.21	
14	1.1.12 ลวดผูกเหล็ก	6.620	กก.			302.73		302.73	
15	1.1.13 งานโครงสร้าง(เดิม) งานทาสีกันสนิม	458.620	ตร.ม.			36.00	16,510.32	42,559.93	
16	2. งานสถาปัตยกรรม								
17	2.1 งานสถาปัตยกรรม								
18	2.1.1 งานแผ่น Metal Sheet บดสีโป (สีเลือกภายหลัง) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ติดบน PU FOAM หนา 1 นิ้ว	528.000	ตร.ม.			72.00	38,016.00	243,408.00	
19	2.1.2 สกรู 2" ยึดแผ่น Metal Sheet (100 ตัว/กล่อง)	24.000	กล่อง					4,920.00	
20	2.1.3 สันครอบบัว Metal Sheet บดสีโป (สีเลือกภายหลัง)	43.000	เมตร			51.00	2,193.00	9,073.00	
21	2.1.4 เติงชายไม้สำเร็จรูป 2-1 ขนาด 1.6 x 23 x 300 ซม	38.000	แผ่น					12,274.00	
22	2.1.5 ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป	110.000	เมตร			46.00	5,060.00	5,060.00	
23	2.1.6 สกรู 2" ยึดเชิงชาย	2.000	กล่อง					520.00	
24	2.1.7 รางน้ำฝน pvc ปากกว้างไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ยาว 4 ม.	22.000	ท่อน					18,370.00	
25	2.1.8 ฝาปิดข้าง	4.000	อัน					320.00	
26	2.1.9 ตะขอรับราง	144.000	อัน					5,760.00	
27	2.1.10 ขีดยางน้ำฝน	20.000	อัน					800.00	
28	2.1.11 พอร์ชาน้ำฝน	15.000	ท่อน			77.00	1,155.00	11,505.00	

29	2.1.12	ข้อต่อท่อระบายน้ำ	24.000	อัน	150.00	3,600.00			3,600.00
30	2.1.13	รูน้ำลงรางน้ำฝน	8.000	ตัว	120.00	960.00			960.00
31	2.1.14	ขยัดท่อระบายน้ำ	32.000	ตัว	90.00	2,880.00			2,880.00
32	2.1.15	น้ำยาประสานท่อ	3.000	กระป๋อง	133.18	399.54			399.54
33	2.1.16	สกรู	3.000	กล่อง	100.00	300.00			300.00
34	2.1.17	ฟุตพลาสติค	2.000	กล่อง	35.00	70.00			70.00
35	2.1.18	วัสดุอุดรอยต่อและซีตติค (ซีลลิคัม)	10.000	หลอด	200.00	2,000.00		2,236.00	2,000.00
36	2.1.19	ค่าแรงติดตั้งรางระบายน้ำ	86.000	เมตร					2,236.00
37	2.1.20	งานฉนวนกันความร้อนด้วยวัสดุก่อ							
38	2.1.20.1	ฉนวนก่อฉนวนกันความร้อน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	319.230	ตร.ม.	146.67	46,821.46	93.00	29,688.39	76,509.85
39	2.1.20.2	ฉนวนกันความร้อนและเสาเอ็น ค.ส.ล.	104.000	ม.	106.98	11,125.92	51.00	5,304.00	16,429.92
40	2.1.20.3	ฉนวนปูผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	638.460	ตร.ม.	106.86	68,225.83	96.00	61,292.16	129,517.99
41	2.1.21	งานฉนวนกันความร้อนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย							
42	2.1.21.1	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 24 * 24 นิ้ว	228.700	ตร.ม.	480.76	109,949.81	178.00	40,708.60	150,658.41
43	2.1.22	งานฝ้าเพดาน							
44	2.1.22.1	งานฝ้าเพดานแผ่นเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	259.940	ตร.ม.	262.29	68,179.66	77.00	20,015.38	88,195.04
45	2.1.22.2	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด (ภายใน)	5.300	ตร.ม.	218.00	1,155.40	77.00	408.10	1,563.50
46	2.1.22.3	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ (ภายนอก)	64.200	ตร.ม.	273.00	17,526.60	77.00	4,943.40	22,470.00
47	2.1.22.4	งานแผ่นเรียบ (ภายนอก)	9.600	ตร.ม.	115.00	1,104.00	77.00	739.20	1,843.20
48	2.1.23	งานประตูด - หน้าต่าง							
49	2.1.23.1	ป1 (ประตูไม้บานคู่)อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	27,000.00	54,000.00			54,000.00
50	2.1.23.2	ป2 (ประตูบานเปิดเดี่ยว)อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,960.00	11,920.00			11,920.00
51	2.1.24	งานทาสี							
52	2.1.24.1	งานทาสี สีน้ำมันครีโอลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) กระจกที่ 1 (ประเภททาสีเงา)	319.230	ตร.ม.	49.51	15,805.07	35.00	11,173.05	26,978.12
53	2.1.24.2	งานทาสี สีน้ำมันครีโอลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)กระจกที่ 1 (ประเภททาสีเงา)	319.230	ตร.ม.	49.51	15,805.07	31.00	9,896.13	25,701.20
54	2.1.24.3	งานทาสี สีน้ำมันครีโอลิค (ทาสีฝ้า)	259.940	ตร.ม.	27.51	7,150.94			7,150.94
55	2.1.25	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
56	2.1.25.1	ตู้โหด 3P มบ 63 + ลูกย่อย 24 ช่อง	1.000	ตู้	14,000.00	14,000.00			14,000.00
57	2.1.25.2	สายไฟฟ้า THW - 1 X 16 มม.	200.000	เมตร	90.00	18,000.00	21.00	4,200.00	22,200.00
58	2.1.25.3	สายไฟฟ้า THW - 1 X 4 มม.	329.000	เมตร	16.00	5,264.00	10.00	3,290.00	8,554.00
59	2.1.25.4	สายไฟฟ้า THW 1 X 2.5 มม.	866.000	เมตร	15.00	12,990.00	7.00	6,062.00	19,052.00
60	2.1.25.5	สายไฟฟ้า THW 1 X 1.5 มม.	650.000	เมตร	12.00	7,800.00	5.00	3,250.00	11,050.00
61	2.1.25.6	ท่อ PVC สีขาว 1/2	127.000	เส้น	38.00	4,826.00	21.00	2,667.00	7,493.00
62	2.1.25.7	ท่อ PVC สีขาว 3/4	15.000	เส้น	55.00	825.00	21.00	315.00	1,140.00
63	2.1.25.8	สวิตช์	19.000	อัน	32.71	621.49			621.49
64	2.1.25.9	ปลั๊กกราวตู้	36.000	ตัว	120.00	4,320.00			4,320.00
65	2.1.25.10	ชุดแท่งกราว	1.000	แท่ง	120.00	120.00			120.00
66	2.1.25.11	เหล็กช่อง 4 ช่อง + ลูกถ้วย	2.000	ชุด	270.00	540.00			540.00
67	2.1.25.12	โคมไฟดาวโหลด 12 w	65.000	ชุด	250.00	16,250.00			16,250.00
68	2.1.25.13	โคมไฟตะแกรง 1 x 40 T8 สี่ผ้า	10.000	ชุด	720.00	7,200.00			7,200.00
69	2.1.25.14	รางป่วงซี่ 2x6	1.000	เส้น	798.00	798.00			798.00

70	2.1.25.15 ที่ถ้อย 20 มม.	130,000	เมตร	31.00	4,030.00	4,030.00
71	2.1.25.16 Box กั้นน้ำ 4x4	20,000	ตัว	34.00	680.00	680.00
72	2.1.25.17 Box ฟัง 4x4	16,000	ตัว	16.00	256.00	256.00
73	2.1.25.18 Box ฟัง 2x4	9,000	ตัว	8.00	72.00	72.00
74	2.1.25.19 Box ลอย 2x4	2,000	ตัว	11.00	22.00	22.00
75	2.1.25.20 Box ลอย 4x4	2,000	ตัว	39.00	78.00	78.00
76	2.1.25.21 หนักาก 4x4 (6 ช่อง)	18,000	ตัว	78.00	1,404.00	1,404.00
77	2.1.25.22 หนักาก 1 ช่อง	7,000	ตัว	23.00	161.00	161.00
78	2.1.25.23 หนักาก 3 ช่อง	4,000	ตัว	23.00	92.00	92.00
79	2.1.25.24 โคมไฟโคมย 150.w LED	4,000	ชุด	1,440.00	5,760.00	5,760.00
80	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					240,000.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : จากโครงการปรับปรุง (โรงจอดรถ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุง (โรงจอดรถ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พัฒนา	อำเภอ	เมะนัง	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(อนันต์ วาริคาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สันติ ทองศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปรียาพรณ ชื่นชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สันติ ทองศิริ

08 กันยายน 2569 09:48:23

(นายอนันต์ วาริคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา